

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori Astrolab

COMMITTENTE: I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di Roma

Data, 23/07/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
<u>LAVORI A CORPO</u>								
1 S01.01.004.0 5.07.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezi ... genti, carico massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 11,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. Per tinteggiatura esterna Infissi	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,96	101,96
2 S01.01.001.1 8.a	Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entr ... lementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200.	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,67	5,01
3 S01.04.002.0 2.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm 60, rifrangenza classe II.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,51	4,51
4 S01.08.033.a	INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5 lavoratori					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	100,75	100,75
5 S01.08.018.a	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo. Compreso montaggio. da 500 ml.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	48,50	48,50
6 S01.08.006	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II					100,00		
	SOMMANO cad.					100,00	0,61	61,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							321,73
	T O T A L E euro							321,73
	Data, 23/07/2021							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- -----							
A R I P O R T A R E								