



## Comune di Monte Porzio Catone Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria presso la sala "Holostage" situato nell'edificio ASTROLAB  
CIG: ZB63CA53C0 CUP: C84D23001200005

**COMMITTENTE:** I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di Roma

Data, 29/09/2023

**IL TECNICO**  
Ingegnere Florin V. GOIA T.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>LAVORI CONTROSOFFITTO ASTROLAB (Cat 1)</b>							
1 A03.01.010.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto soffitto astrolab	1,00	6,05	17,600		106,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					106,48	10,80	1'149,98
2 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume controsoffitto-calo in basso *(lung.=6,05*17,6) tramezzo *(lung.=3,5*4,05)	2,00 1,00	106,48 14,18	0,020 0,200	1,400 1,800	5,96 5,10		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,06	43,90	485,53
3 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili ALLEGATO 4 DLGS36/2003 EER 17 08 02 muratura	1,00 1,00	106,48 14,18	0,050 0,200	9,000 20,000	47,92 56,72		
	SOMMANO kg					104,64	2,26	236,49
4 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco SALA HOLOSTAGE *(lung.=17,6+6,05+17,6+6,05)	1,00	47,30			47,30		
	SOMMANO m					47,30	7,76	367,05
5 A13.01.013	Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su impr ... ompresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita colore nero	1,10	6,05	17,600		117,13		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					117,13	43,41	5'084,61
6 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione sala holostage *(lung.=6,05+6,05+17,6+17,6)	1,00	47,30		3,950	186,84		
	SOMMANO mq					186,84	3,16	590,41
7 A20.01.013.a .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche sala holostage - colore nero	1,00	47,30		3,950	186,84		
	SOMMANO mq					186,84	11,70	2'186,03
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'100,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'100,10
8 D 1.01.4.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... gni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte sala holostage	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	17,35	52,05
9 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) sala holostage	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,30	55,80
10 D01.01.006.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro ... rivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc	1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,58	22,32
11 D04.10.006	Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera SCALE SEGNAGRADINI	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	107,94	215,88
12 D05.19.002	Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm 25 x 30 sala holostage-colore nero SCALE	1,00	20,00			20,00		
		1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO m					50,00	4,65	232,50
13 D 2.01.1.b	Cavo isolato con gomma - FS17 450/750V (C.E.I. 20-14 - UNEL 35716- 35016 CEI EN 50525 EN 50575:2014 -EN 50575/a1:2016), CPR Ccas3,d1,a3 con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento in PVC tipo S17, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione 1,5 mm² LUCI SCALE	1,00	100,00			100,00		
		1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO m					150,00	1,10	165,00
14 D17.01.059	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, compreso di driver, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm sala holostage	1,00	8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	145,11	1'160,88
15 N.P.002	Fornitura e posa in opera di profili per gradini in alluminio comprensivo di strisce led per gradini. Lunghezza 1.80m, Comprensivo di ogni accessorio per una corretta posa in opera.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							12'004,53





