

Comune di Monte Porzio Catone
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera dell'impianto di illuminazione della sede dello OAR.

COMMITTENTE: I.N.A.F. Osservatorio Astronomico di Roma

Data, 13/12/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (Cat 2)							
1 205015c	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 4 x 18 W vedi voce 5-6 *(lung.=46+24)	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
2 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume lampade *(larg.=1*,1)	1,00	70,00	0,100	0,100	0,70		
	SOMMANO mc					0,70		
3 A03.03.007.g	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... o occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati legno (EER 17 02 01) a recupero lampade	1,00	0,70		150,000	105,00		
	SOMMANO kg					105,00		
4 015035a	Rilevatore di movimento ad infrarossi per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepus ... 30 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 40 SENSORE RILEVATORE MOVIMENTO INFRAROSSI BAGNI - Piano Terra BAGNI - Piano Primo VANO SCENSORE - piano interrato FORESTERIA	1,00 1,00 1,00 1,00	9,00 10,00 1,00 1,00			9,00 10,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					21,00		
5 D17.01.059	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm PIANO TERRA bagno sx - QUADROTTA 60X60 bagno dx - QUADROTTA 60X60 PIANO PRIMO bagno sx- QUADROTTA 60x60 bagno dx - QUADROTTA 60X60	1,00 1,00 1,00 1,00	4,00 3,00 3,00 3,00			4,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					13,00		
6 D17.01.017	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... in policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm PIANO INTERRATO vano acensore PIANO TERRA	1,00	1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
7 D17.01.231	corridoio sx	1,00	11,00			11,00		
	scala sx	1,00	1,00			1,00		
	bagni sx	1,00	5,00			5,00		
	corridoio dx	1,00	7,00			7,00		
	scala dx	1,00	1,00			1,00		
	vano ascensore dx	1,00	1,00			1,00		
	bagno dx	1,00	7,00			7,00		
	PIANO PRIMO							
	bagno sx	1,00	3,00			3,00		
	bagno dx	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO cad					30,00		
	Fornitura e posa di proiettore per esterno corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, vericiato a polvere in doppio strato resistente alla corrosione ed agli age ... norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; versione: - con fascio simmetrico diffondente potenza 75 W custodia	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
8 M01025b								
	Installatore 4ª categoria Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% elettricista manutenzione delle lampade della foresteria e del crepuscolare	1,00	6,50			6,50		
9 SIC.SPCL	SOMMANO ora					6,50		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	ONERI SICUREZZA (Cat 1)							
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.							
						100,00		
	SOMMANO %					100,00		
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							
	T O T A L E euro							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]